



## Christiansfeld sundhedshus Nyopførelse



### Egil Rasmussen ydelser: byggeledelse, styring, udførelse, AMK (B), tømrerydelser (egenproduktion)

Bygningen udføres som længehus i 1 etage med udnyttet tagetage. Facade udføres i gule mursten og i glat murværk med simpel gesims med underliggende standerskifte i to skifter, samt et bånd i standerskifte ved sokkel. Mod syd beklædes dele af gavlen med klassisk træbeklædning i varmebehandlet fyr i listedækning, med sprækker/afstande i beklædningen, der lader lys og indsyn ind til den bagvedliggende udvendige flugtvejstrappe. Vinduer udføres i træ/alu, og indiv. døre udføres som trædøre i eg. Tag udføres i røde uglasserede vingetegl. Taget komplimenteres af store simple kviste, der udføres med træ/alu vinduer. På flunker

udføres samme beklædning som på sydgavlen. Der sikres tilgængelighed til indgangsdørene inkl. taktile belægninger og ledelinjer. Mod syd etableres et langt skur med fyrretræs-beklædning som øvrige, taget udføres i tagpap. På bagsiden etableres parkeringsareal med belægninger, der tillader nedsivning af vand. Desuden græsarmering, trædesten, græs, bede og træer.

#### Referencens relevans:

- viser erfaring med nyopførelse af sundhedshus, herunder bl.a. byggeledelse, styring, udførelse

Opførelsesår: 1. sep. 2021 - 1. juli 2022 (pågår)  
Entrepriseform: Hovedentreprise  
Bruttoareal: 560 m2 ca.  
Entreprisenum: 10.891.148,- ekskl. moms

Bygherre: Kolding Kommune  
Ingeniør: Viggo Madsen  
Arkitekt: Erik Arkitekter  
Bygherrekontakt: Jakob Revsbeck. E-mail: jakre@kolding.dk. Tlf.: 7979 1614